

Conto, e Misura di Lavori ad uso di Stagnaro fatti 26  
con Ordine dell' Illmo. Sig. Cavalier Victor Schuetz  
Direttore della Reale Accademia di Francia, ed in  
servizio della medesima per l'Ordinario manutenzione  
del Real Palazzo, e Villa Reale sul Dinio sue  
Diamazioni di Acqua, e tutto altro occorso a contare  
dal Mese di Ottobre, a tutto Dicembre del Corrente Anno  
1845, e queste a tutte spese, e fatture delli Fratelli  
Mattio, e Paolo Mael Stagnari, sono come appresso  
sengono Dettagliatamente a Descriversi

Ai 23. Ottobre

Allo Studio N. 8. a S. Gaetano mutato  
posto alla stufa con suoi Cubbi, e  
ripuliti con aver fatto alla medesi-  
ma il Coperchio nuovo di Bandone  
di ferro di Diametro Dal 1. 10 1/2 e fat-  
toci un traforo nel mezzo di Dia-  
metro On. 7, e postoci un pezzo di  
Cubbo con averlo slabbrato, e chiodato



tutto intorno, più Datogli Dal. 18.  
 Di Tubbo nuovo di Lamiera di ferro  
 Di Diametro On. 6. con averlo tutto  
 chiodato, e posto in opera il tubbo  
 vecchio, emerso, con fattura di un  
 nuovo gomito ribattuto a Marrone,  
 e fermato con N. 3 tiranti di filo  
 di ferro doppio lunghi Dal. 5. l'uno,  
 e N. 4. Marruini nuovi che  
 per lavoro sud. e tempo di una  
 giornata impiegato come sopra si  
 apprezza

6. 30

Il Di 24 Setto

Per un Danno alla Chiave della  
 Calvara in Lucina levata da opera  
 sostagnata la Connetta della  
 medesima, ed il Mozzone di Bra-  
 me riposta in opera con aver fat-  
 to una salvatura a Scarpa che  
 il tutto si valuta

= 35

Datogli una Caffettiera grande Della  
 tenuta di N. 10. Caffè per la Guardia  
 robba che si considera

27

= 80

Acquomodata una Caffettiera con averlo  
 saldato in più luoghi che si va-  
 lute

= 03

Per attueratura del sopravanzo della  
 Fontana del Giardinetto passaloci  
 più volte il filo di ferro, e così  
 sturata che si considera

= 15

Datogli una nuova Grattella dirame  
 chiodata avanti l'imbocco del con-  
 dotto di Diametro On. 4. riquadrato,  
 e fatto una stuccatura con lane-  
 ja, e stucco intorno allo stabbro  
 del condotto che si valuta

= 40

Il Di 25 Setto

Per la Gronda del Cetto sopra il sa-  
 ratore in cui si era un pezzo di  
 canale rotto levato da opera con



averlo staccato con il fuoco che per  
 tempo impiegato si valuta. —

Datogli N. 4. fogli di Canale nuovo  
 anziente che stendono assieme. Sal.  
 6. 4/2. —

Posto in opera con fattura di un ri-  
 paro saldato in testa, e fatto una  
 saldatura in opera che si valuta  
 il tutto —

E più fatte N. 5. Legature di filo  
 di ferro —

In altro punto ove era staccato fatta  
 una saldatura in opera fra vec-  
 chio, e vecchio con averlo sostegna-  
 to —

Per atturatura del sopravanzo della  
 Fontana dei Belfini che conduce  
 l'acqua a quella delle Masche-  
 roni, passati più volte il filo  
 di ferro, aperta la site di sfoga-

to, e fatto spurgare il condotto, e  
 riposto in opera con lo Stucco alla  
 Dane, emanata bene l'acqua che  
 in tutto si apprezza. —

= 30

Edi 4. Novembre

Allo studio N. 24. levata da opera  
 la Stufa con suoi Tubbi ripuliti,  
 e riposti in opera con averli rim-  
 boccati, e fermati con N. 3. Pam-  
 pini due nuovi, ed uno vecchio  
 che il tutto si valuta —

= 40

Allo studio N. 20. levata da opera la  
 Stufa con suoi tubbi con averli  
 ripuliti rimboccati, e riposti in  
 opera, e fermati con due Tiranti  
 ricivuti che per tempo impiega-  
 to si valuta —

= 30

Edi 5. Setto

Allo studio N. 19. levata da opera  
 la Stufa con suoi Tubbi ripuliti



rimboccate, eriposte in opera, e  
fermate con N. 3. Charnini riccu-  
te che per tempo impiegato si con-  
sidera.

A di 16. Setto

Per servizio del Guardarobba datogli  
una nuova Caffettiera a Bagno  
Mariano composta di due pezzi con  
suo feltro della Penuta di N. 10.  
Caffè che si apprezza

A di 25. Setto

Allo Studio a S. Gaetano N. 10. leva-  
ta da opera la Stufa con suoi Tubbi  
ripulite rimboccate, eriposte in  
opera e fermate con N. 3. Charni-  
pini riccuati che per tempo im-  
piegato si valuta

Allo Studio N. 3. esponendosi fraccato  
un gomito con un pezzo di Tubbo  
che va ad imboccare la Caldarella

levato tutto da opera eripulito quello  
in buon essere che per tempo im-  
piegato

Fatti dal 7. di Tubbo nuovo di lamie-  
ra di ferro piramievato doppie di  
Diametro N. 11. eca. la po N. 8. tutto  
chiodato che si valuta

Rimboccate il Tubbo vecchio, eme-  
so e fatto con nuovo gomito di Dia-  
metro N. 11. ribattuto a marroni, e  
fermate con N. 3. tiranti di filo di  
ferro doppio nuovi lunghi dal 3.  
l'uno e fermate con N. 2. Charni-  
pini vecchi, e uno nuovo che il  
tutto si apprezza

A di 26. Setto

Allo Studio N. 4. levate da opera  
la stufa con suoi Tubbi ripulite,  
eriposte in opera con averle  
rimboccate, e fermate con un tira-



nte di filo di ferro doppio nuovo  
lungo dal 3. ed un rampino nuo-  
vo che per tempo impiegato in  
tutto si considerava.

Sturate le 4. Bocche Delli Delfi-  
ni con avere svitate le quattro  
Vite Delli Zampilli, e fatte sfo-  
gare bene passatoci il filo di fer-  
ro più volte a tutte e quattro le  
Bocche, e rimessa le 4. Vite Delli  
Zampilli con lo stucco alli Dani,  
e così fatte buttare bene che per  
tempo impiegato, e stuccature al-  
li 4. pani delle Vite si volu-  
ta.

Levata da opera la Veltta in detto  
Fontana, e passatoci più volte il  
filo di ferro, e pulito, bene, e  
ripasta in opera con una stucca-  
tura che per tempo impiegato

e Stuccatura si considerava.  
Sturate il sopravanzo della Dotta  
Fontana che conduce l'acqua alle  
quattro Bocche Delli Mascheron-  
cini aperte il Vitone di scarico pas-  
sato più volte il filo di ferro da  
una parte, ed altra con strofiglio-  
ne di lanapa, e così sturato, e spurga-  
to bene il condotto, e passato più  
volte il filo di ferro alle quattro  
Bocche Delli Mascheronini, e ripas-  
ta la vite con lo stucco alli Dani  
che per tempo impiegato e stucca-  
tura alli Dani della vite si  
apprezza.

Dai sturate il sopravanzo di detta  
Fontana che conduce l'acqua alla  
Fontana sul diazzone sulito il gra-  
tellone dentro il Bollino aperto  
lo sfogatore con avere levato il



Cappo ecasi fatto spurgare bene tutto il tratto della Condottura riposto il Cappo con stuccatura con Canapa, estucco, ecasi fatta andare bene l'acqua che per tempo impiegato, estuccatura fatta si valuta — — — = 30

Per la mancanza dell'acqua alle due Fontane accostò il cancello del Dincio aperto il Chiavone di scarico, e fatto spurgare tutto il tratto della Condottura, richiuso il Chiavone regolate le due chiavi che si portano l'acqua, esturate li due sopravvanzi che portano l'acqua al lavatore aperta la vite di sfogatore passatoci più volte il filo di ferro, ecasi sturato, riposta la vite con lo stucco alligran, ecasi fatto andare bene l'acqua

che per tempo impiegato, estuccatura alli Dani della vite si considera — — — = 30

Sturato il sopravvanzo della Fontana vicino al Casotto del Guardavilla con averci più volte passato il filo di ferro che per tempo impiegato — — — = 15

E più datogli, e posto in opera una nuova Graticella di filo di ottone all'imbocco del Condotto con avere fatto una stuccatura che il tutto si valuta — — — = 30

Ed un Adacquatore del Guardavilla fatto una nuova Cipolla diotta bucata che si apprezza — — — = 10

A Di 2. Dicembre

Allo Studio S. M. levata da opera la Stufa con suoi tubbi rivuliti rimbuocati, eriposti in opera, e



fermate con un Tirante vecchio, ed uno nuovo di filo di ferro doppio lungo Dal. 2. edue Rampini vecchi che per tempo impiegato, e tirante nuovo si considera — — — — — = 34

Allo Studio N. 28. levata da opera la Stufa con suoi Tubbi ripuliti rimboccati, e riposti in opera, e fermate con un Tirante vecchio, ed uno nuovo di filo di ferro doppio lungo Dal. 5. ed un Rampino vecchio che per tempo impiegato, e Tirante nuovo si apprezza. — — — — — = 40

Ed di 22. Ditto

Accomodate due Secchi della Guardarobba con averci posto tre pezzi nuove salvate, e fatte N. 10. salvature alle Coppe, e accomodata una caffettiera con averla salvata al fondo ed altro fermato il manico che

il tutto si apprezza. — — — — — = 35  
Studio N. 16. levata da opera la stufa con suoi Tubbi e ripuliti, e fatto alla medesima il Coprechio nuovo di Barione di ferro di Diametro Dal. 2. On. 1. e fatto un traforo nel mezzo di Diametro On. 6. e pasteci un pezzo di Tubbo vecchio con averlo slabbrato e chiodato tutto intorno, e pasteci una Contropiastro di lamiera di ferro chiodata tutta intorno al di sotto che il tutto si valuta — — — — — = 70

Riposta in opera la Stufa con suoi Tubbi, con averli rimboccati, e fermati con un tirante nuovo lungo Dal. 2. di filo di ferro doppio, edue Rampini vecchi che per tempo impiegato, e tirante nuovo, si considera. — — — — — = 31

Per l'atturatura del sopravanzo della



Fontana dei Delfini che conduce l'  
 acqua a quella delle Mascheroni  
 passateci ~~passateci~~ più volte il filo  
 di ferro aperta la vite di sfogatore, e  
 fatto spurgare il condotto, erigata  
 in opera con lo stucco alli dani, e  
 mandata bene l'acqua che il tutto  
 si apprezza — — — — — 30

Li 25. Xbre 1845

Comma in tutto — — — — — 20. 29