

Preventivo dei lavori da farsi sopra di
Stuccatore nel Palazzo di Villa Medici
spettante all' Arcadia Reale Accademia
di Francia &c =

Progetti Laterali

Sopra l'occhiale esistente nel progetto
a mano manca si dovrà riprendere il fusto
ne intagliato a foglie di lauro con pignas ab
bozzatura con intarsi colce &c.
lung. girato pat. 9 che L. 2.50

Dovranno riprendere le modanature delle
cornici di n. 4 fenestre lunghe assme pat. 15
modinate, e quelle che racchiudono i bassi rilievi
esistenti tra le due maniche nella lunghezza
assme di pat. 12 L. 3.08

Riprendere si dovrà la fascia sopra di
reguardi lung. pat. 13 che L. 1.04

Progetti di mezzo

Le cornici che racchiudono i n. 4 bassi rilievi

si dovranno costruire di nuovo con fascia sempre
 appi. pat. 30 alte pat. 2 di aggetto $\text{L. } 3.60$

si dovrà riprendere in più parti il cornicione
 caduto che in assieme si considera $\text{L. } 24.00$

Nelle due finestre dei terrazzi laterali si
 faranno di nuovo le cornici nella lunghezza
 assieme di pat. 30 che $\text{L. } 3.60$

Muro di recinto al Boychetto

Ingresso

Per le nuove finestre del Portone modinate
 con ovale listello, e fascia: altra piccola fascia
 alta pat. 14, larga pat. $2\frac{1}{2}$ e la base del pilastro
 tutto con listello, che $\text{L. } 5.20$

Dipoi quello del pilastro accanto lunga pat.
 $2\frac{1}{2}$ alta pat. 20 con ripord. sopra alta pat. 5
 largo sopra pat. 2 e aumento di 10. 4 campaneche
 che

Riprendere il cornicione modinato con fascia
 listello gola rovescia alta listello egocriabile
 lung. pat. 29 alta pat. 3 di aggetto $\text{L. } 1.80$

e riprendere i capitelli di 10. 4 pilastri con
 più parti che $\text{L. } 12.44$

Si dovranno riprendere le intonacature dei 10. 19

Pilastri esistenti nella facciata sopra il Palazzo
 le, in quad. $\text{L. } 5.00$ con aumento di pigiali e
 le modinature dei capitelli e varie campaneche
 che $\text{L. } 6.00$

Riprendere le modinature delle cornici di 10. 9
 archi modinate con listello, fascia ovale in p.
 quadr. 100 e riprendere nell'interno di d. l'inte-
 naco di calla quad. $\text{L. } 24\frac{1}{2}$ che $\text{L. } 26.70$

Costruire il nuovo cornicione in più parti
 modinato come il d. sopra l'ingresso lun. pat.
 318. 6 alti. pat. 3 di aggetto pat. h. $\text{L. } 114.94$

Totale 208.60