



12452

Conto, e misura de' lavori ad uso di stagnaro fatti con ordine dell' Ill^{mo} Sig^o Cavalier Victor Schuchler, Direttore della Reale Accademia di Francia, ed in servizio della medesima per l'ordinaria manutenzione del Real Palazzo, e Villa Modica sul Pincio sue diramazioni di acqua, e tutt' altro occorso a contare dal mese di Aprile a tutto giugno del cor^{to} Anno 1843, e queste a tutta robba spese, e fattore di Mezzia, e Paolo Fratti Mezzia stagnari sono come appresso vengono dettagliatamente a descriversi cioè

*San Ferdinando
No 97*

A di 22 Aprile 1843

30
= 30
Nello studio a S. Gaetano accomodata una caldaia di latta per la stufa con averci fatto un pezzo di tubo di diametro on: 4 lungo pal. 1 soldato, e chiodato, e posta alla detta caldaia una staffa di ferro parimenti soldata, e chiodata che in tutto si valuta

82
= 82
Posta in opera detta caldaia, e fermata con 14 le Cinghie di filo di ferro doppio lunghi pal. 14 l'uno, e 14 le rampine nuovi, che per tempo impiegato di mezza giornata, e spesa fatta si valuta in tutto

60
= 60
Fatto di nuovo un secchio con le perche ricevute con averci limati sostagnati, e sabate al corpo di latta che si valuta
accomodate un adacquatore con averci fatto tre saldature al corpo, e la pipolla nuova bucata che in tutto si valuta

25
= 25
A di 6 Maggio
Sturate le quattro bocche della Fontana delle Delfini con il zampillo con averci passato piu volte il filo di ferro, spurgato il fratellone che vi e sopra l'imbocca del sopravanzo della prima Fontana che conduce l'acqua alle altre fontane che per tempo impiegato, e statura si valuta in tutto

30
= 30
A di 26 detto
Per il Cotto del Carrino dove fu svelto il canale in fondo dal

4572 .. 27

L .. 60

L .. 90

= 24

L .. 30

= 40

= 63

= 29

L .. 42 1/2

= 80

3 .. 16

= 37

L .. 62 1/2

19 .. 01

Evorbine datigli n° 16 ferri di fanale andante da murare
quali si valutano

E piu' dati n° 29 fogli di fanale andante, e n° 2 fogli di pannello
che stendono assieme pal. 1/2, ed importano

Posti in opera li dette ferri con avere tirato il filo, e fatti murare
alla giusta pendenza

Posto in opera il descritto fanale con fattura di uno sbocco con
traforo, due squadri un riparo, e n° 4 saldature in opera che
in tutto si valuta

Fermato il detto fanale con n° 16 legature di filo di ferro

Di piu' posti n° 4 Cirante di filo di ferro doppio lungo pal. 2
l'uno, raccomandate a n° 4 rampini nuovi, quali servono per

tenere a freno il fanale a causa di venti che si valutano

Posti in opera li dette due fogli di pannello con fattura di un gomitto,
e mandato ad imboccare nell'accompagnamento vecchio, e postaci
un Cirante di ferro doppio lungo pal. 2, e fermato il detto fanale

con n° 2 rampini nuovi che in tutto si valuta

Cherniciato il detto fanale dentro, e fuori, e li due fogli di pannello
non soltanto al di fuori in tutto fatti pal. 95 di verniciatura
che si apprezzano

E piu' per risarcire altro fanale danneggiato come sopra al
Cetto sulla Galleria datigli n° 8 ferri andante da murare
che si valutano

Datigli n° 19 fogli di fanale nuovo andante, ed un foglio di pannello
che stendono assieme pal. 31 2/3

Posti in opera li descritti ferri nuovi, e n° 10 ferri vecchi accorona
za che si valuta in tutto

Posto in opera il detto fanale nuovo con n° 19 fogli vecchi con avere
li addizionate, fatto uno sbocco con traforo, e n° 4 saldature in
opera che in tutto si apprezzano

19 .. 01

= 45

= 22

L .. 80 1/2

L .. 20

= 30

L .. 20

2 .. 70

= 04

= 13

= 20

= 05

27 .. 30 1/2

Fermato il fanale con n° 18 legature di filo di ferro

Posto in opera il detto foglio di pannello allo sbocco del fanale
con avere imboccato n° 3 fogli di pannello vecchio, e fermato
te con n° 2 Cirante di filo di ferro doppio lungo pal. 3, l'uno

e n° 2 rampini nuovi di ferro che in tutto si valuta

Cherniciato il detto fanale vecchio, e nuovo dentro, e fuori, ed il
pannello al di fuori soltanto in tutto fatti pal. 120 2/3 di verniciatura

E piu' in detto Cetto al fanale appreso nel quale vi erano diverse
staccature fatteci n° 8 saldature tra vecchio, e vecchio con
avere raschiato, e sostagnato che in tutto si valuta

Sturato il sopravanzo della Fontana de Delfini con avere
passato piu' volte il filo di ferro, e mandata via bene l'
acqua, e sturate le n° 4 Bocche della Delfini con avere

passato piu' volte il filo di ferro che si valuta in tutto

Accomodate il Vase del Campione nell'Ingresso del Palazzo
con avergli fatto tutto il pezzo nuovo della Tiera con suo
fiammello di ottone saldato a zingho, e postaci una doghetta

nuova con suo castelletto di ottone che in tutto si considera

Piu' fatti n° 27 Bocceglia nuovi di latta con una forda, e
manichi di ferro che servono per porre le fonde per li
60 Pensionate quali al solito si valutano

Accomodate un vecchio, e fatte due saldature al fondo

Piu' fatto smurare lo sfiatatore del fondatto che conduce
l'acqua all'abitazione del sig. segretario, datigli un
pezzo di fondattino di peso a 2

Posto in opera con avere fatto una saldatura in piedi

E piu' fermato con un rampino nuovo

a di 30 dette

Nell'abitazione del sig. Direttore fatto di nuovo una Panofurna di
n° 3 fogli, e mezzo di latta con averli unite insieme in unione

208 453

287 06

49527. 30 1/2

= 50

e soldati nel dai piedi spostati un Condino di ferro
invegnato nella Satta

= 20

Posto in opera con averlo piegato da una parte, e l'altra, e
fermato addepo il muro con n° 4 Tampini nuovi

a di 31 detto

Fatta di nuovo una padanella di latta di diametro On. 9 con
ponta di n° 3 fogli con averla saldata, chiodata, e fermata con
un gomito ribattuto a massoni con sua sentinella chiodata
al di sopra, e fatto un Cubo nuovo di ferro di pal. 3 di dia-
metro On. 7 saldato, e chiodato, ed un piatto di latta di diametro
On. 10 con sua fascia alta On. 2 con ferro invegnato. Trasportato
il detto Piatto, ed imbarcato il Cubo con averlo saldato, e
chiodato, e fatti n° 4 anelli di latta raddoppiati saldati, e
chiodati nella descritta fascia che il tutto si valuta

l. 50

Più fatto due procrate di ferro lunghe n° 2 On. 6 l'una, e
n° 2 On. 7 l'una con averle bucate nel mezzo per farci
passare il Perno di ferro che si valutano

Posto in opera n° 2 dentro la descritta padanella, e n° 2 nel
Cubo con avergli ribattuto il Perno di ferro, e chiodato per
comodo di farli girare che il tutto si valuta

= 50

Posto in opera la descritta padanella con suo Cubo sul Cotto
della Galleria insieme al muratore con averla fermata con
n° 4 Giranti di filo di ferro dappi lunghi pal. 3. lo l'uno, e n° 4
Tampini nuovi, e verniciata al di fuori

a di 1^{ma} giugno

Per la mancanza dell'acqua al Guardinetto del sig. Segretario aper-
to il Portino, e la Site di scarico fatto sfogare tutto il tratto
della conduttura, riposta la Site stuccata, e veduto che non saliva
tutta la quantità dell'acqua prefataci più volte il filo di fer-
ro e pulito bene il condotto, che per tempo impiiegato, e stura-
tura fatta si valuta

= 30

30. 78 1/2

10 1/2

30. 78 1/2

654

Per un danno al condotto che conduce l'acqua alla Fontana
accanto al fosso del Guardasilla fatto fare un furo dal mura-
tore, tagliato il condotto vecchio, e posto un rafferzo di
piombo nuovo lungo pal. 4 di diametro On. 1 1/2 di peso ed n° 8
Fusato il detto rafferzo da tutte due le parti sostegnate le due
scarpe in opera, e fatto n° 2 saldature a scarpa

= 45 1/2

= 60

a di 2 detto

Accomodate due picconi di Peame ad uno risaldato tutto il
fondo di diametro On. 8 con grafenzia di stagno, ed all'altro
saldato il becco che il tutto si valuta

= 25

a di 10 detto

Accomodate due Adacquatori ad uno saldato il Puntello del
becco, ed all'altro fatto una saldatura al fondo

= 06

32. 15

Comma in tutto

Valutato il presente Conto e fatto a suoi giusti e doverosi prezzi
secondo le rispettive qualità dimensioni e fatture dei Lavori in
esso descritti e dove localmente riscontrato avendo in tutto alla
Somma di Scudi Trentadue, e baj: 15 Moneta. In fede

Roma li 28 Giugno 1843

Giul. Maria Corletto

Dico 32. 15 Mta

Ho ricevuto il Saldo per la Somma di Scudi
Trentadue e baj: 15. mta Per Giul. M. Corletto
Questo il Di 11 Luglio 1843

Dico 32. 15. mta

Matteo May