Reale Accademia di Francia

Incaricato io sottoscritto Architetto dall'Illmo Sig.r Cav. Ingres Direttore della sudetta Reale Accademia di visitare le Due piccole Camere già annesse allo Studio Grande di Pittura a Porta Pinciana e proporre il modo di renderle servibili per Abitazione del nuovo Guarda Villa, condottomi sopra luogo ho primieramente osservato che per rendere libera l'unica Camera da dormire ove era la porta di communicazione all'anzidetto Studio necessitarebbe togliere il Cammino basso in angolo, e trasportarlo nella più piccola Camera che la precede con nuovo Buonconcino di muro alto almeno pal. 2 ½ per potervi cucinare servendosi delli stessi sportelli di legname

2°. Che per supplire alla mancanza assoluta del Luogo Commodo corrispondendo sotto il primo Camerino d'ingresso verso la Scala della Sig.ra Vittoria la Chiavica delle Vasche da lavare potrebbesi unicamente quivi costruirlo con Nicchia incassata al muro, tavoletta di pietra e Condottura verticale di Tubi di terra fino ad imboccarne lo scarico nella sudetta Chiavica per l'estensione di circa palmi 25 = formandovi annesso il piccolo Sciacquatojo di peperino ed un Tramezzina di tavole usate esistenti in magazzeno per renderne libero l'ingresso

3°. Per disinfettare e rendere abitabili li descritti tre Ambienti premesso un qualche tenue restauro al Soffitto dovranno imbiancarsi le mura ingessare li fusti e soffitto medesimo, cambiare li scontri alle chiavi, ripulire e porre qualche vetro mancante alle fenestre

Quali Lavori calcolati approssimativamente a meno dell'espurgo detta Chiavica, qualora si trovasse ostruita, e l'introdu-

613bis

zione di una parte dell'Acqua del Tetto per facilitare il trasporto delle materie sode possono considerarsi per la Somma di Scudi Venticinque circa; Attendendo in fine gli ordini opportuni per la loro esecuzione &c.

Roma li 6 Settembre 1837.

Giuss. Marini Archt.o